

06/2021 julkaistun uuden MaaRYLin työstössä esille tulleet pienet muutostarpeet InfraRYLiin**14131.2 Pilaristabiloinnin työalusta**

Vaatimuskohdan loppuun lisätään seuraava lause, joka on lisätty myös MaaRYLissä vastaavaan kohtaan:

Mikäli ylös nousseeseen maa-ainekseen on sekoittunut sideainetta, on se huomioitava maa-aineksen hyötykäyttö- tai loppusijoituspaikan valinnassa.

14131.3 Pilaristabiloinnin tekeminen

Viimeiseen vaatimuskohtaan tehdään seuraava täydennys, joka on tehty myös MaaRYLin vastaavaan kohtaan:

Pilareiden yläpäissä kuivakuoren kohdalla toisinaan esiintyvät tyhjätilat ("kraaterit") on täytettävä **hiekalla, soralla tai** murskeella.

16110.5 Maaleikkauksen kelpoisuuden osoittaminen

Ensimmäisen vaatimuskohdan lausetta täsmennetään taiteviivojen tarkastuksen osalta eli lauseen alku muutetaan vastaavaksi kuin MaaRYLissä on. InfraRYListä löytyy kohdasta *16110.4 Valmis maaleikkaus* tarkkuusvaatimus taitepisteiden sijainnille, mutta kelpoisuuden osoittaminen kohdasta sen tarkastaminen on puuttunut.

Luiskan kaltevuudet ja leikkauksen syvyys **sekä taiteviivat** tarkistetaan mittaamalla tai hyödyntäen koneautomaatiota vähintään 20 m:n välein.

18111.2.1 Maapenkereen alusta, yleistä

Täsmennetään toisen vaatimuskohdan ensimmäinen lause vastaamaan InfraRYLin luvun *11410 Poistettavat pintamaat* tekstiä. Ensimmäinen lause korvataan seuraavalla lauseella:

Pintamaa, kannot, kivet ja aluskasvillisuus poistetaan suunnitelma-asiakirjoissa ja työn aikana osoitetuilta alueilta.